



ALL-IN-PREFAB B.V.

Specialist van prefab kunststof leidingsystemen

<http://www.allinprefabbv.nl>

ALL-IN-PREFAB maakt het makkelijk!

Het prefabriceren van kunststofleidingsystemen in de installatiewereld komt steeds vaker voor. Dit komt niet alleen doordat prefab zorgt voor een verlichting van de werkdruk voor installatiebedrijven, maar het leidt ook tot aanzienlijke besparingen in kosten en tijd. Om goed in te kunnen spelen op deze ontwikkelingen werkt Schinkel Schouten BV (www.schinkelschouten.nl) regelmatig samen met ALL-IN-PREFAB uit Hoogeveen, in projecten waar prefabricage een belangrijke rol speelt. Om u hiervan een goed beeld te geven, gunnen wij u graag een blik in de Prefab keuken van ALL-IN-PREFAB.

Het proces van prefab



Prefab is een veel gebruikte term maar hoe werkt het proces bij ALL-IN-PREFAB? Het proces begint bij het aanleveren van de tekening van de installateur. Op deze tekening is exact aangegeven hoe het leidingsysteem moet komen te liggen in het project. Bij ALL-IN-PREFAB worden de materialen besteld en wordt het systeem gemonteerd in hanteerbare delen waar de installateur of monteur makkelijk op de bouw mee weg kan. ALL-IN-PREFAB last of lijmt de leidingen tot werkbare lengtes in elkaar, voorziet ze van bochten en T-stukken en zet er deksels op zodat er geen bouwspecie of zand in komt. Het enige wat de monteur hoeft te doen, is de delen in elkaar schuiven en op de bewapening bevestigen. Daarna kan de installateur alles definitief aansluiten.

De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe het de monteur en installateur zo makkelijk mogelijk kan worden gemaakt. Een appartementen complex van drie hoog heeft geen enkele woning die hetzelfde is. Daarom moet het zo zijn dat een monteur die geen tekening heeft blind kan varen op de codering van prefab pakketten van ALL-IN-PREFAB.

Ook in logistiek opzicht schikt ALL-IN-PREFAB zich naar de bouwsituatie. De prefab onderdelen worden zoveel mogelijk geleverd op de dag van montage (of een dag daarvoor). Dat betekent immers minimale opslag op de bouw, minder ruimtebeslag en minder kans op schade.



ALL-IN-PREFAB B.V.

Specialist van prefab kunststof leidingsystemen

<http://www.allinprefabbv.nl>

ALL-IN-PREFAB houdt zich voornamelijk bezig met de prefabricage van (vrij verval)rioleringen. Maar daarnaast worden er ook veel drukleidingen voorbereid.

Prefabricage in de praktijk

Prefabricage van kunststof leidingsystemen levert installatiebedrijven vooral bij grootschalige renovatie en nieuwbouwprojecten aanzienlijke financiële besparingen en tijdwinst op.

Mooi voorbeeld van een praktische toepassing van Prefab PE Leidingen is het project Duindorp in Den Haag. Hierbij werd een groot deel van de leidingen door ALL-IN-PREFAB geprefabriceerd en reeds voorzien van beugels en halveschalen. Maar ook het geluidsarme leidingsysteem, Wavin AS, wordt vaak geprefabriceerd aangeleverd door ALL-IN-PREFAB.